

Location/الموقع	Qoubbeh	Owner name/اسم المالك	
Shelter Reference/رقم المأوى	QO-B-01	Owner phone no./رقم هاتف المالك	
Type/النوع	Building Basement	Address (directions to Shelter)/العنوان	
No. HU (rooms/HH)/عدد الوحدات السكنية			
GPS coord./إحداثيات الموقع			
HH name/اسم رب المنزل		HH phone no./هاتف رب المنزل	

Item الاعمال	Description of work/Item	الوصف	Unit وحدة القياس	Quantity الكمية	Unit cost سعر الوحدة	Total Cost السعر الاجمالي	Comments/ Measurements تعليمات / قياسات
<b>Plastering</b> <u>الورقة الداخلية</u>	Prepare surface and apply one dash coat and one finish coat, each of <b>cement sand plaster (1:3)</b> to a total thickness of 10 mm to 15 mm complete including all necessary wire mesh, corner beads and accessories, all as specified and shown on drawings. Make sure that the surface is level with a long ruler. After that, scaring the wall using a sponge or a plastic tool.	تنظيف و تحضير السطح المراد تليسه و رشه بطبقة من الباطون مع بودرة (مسمار) ثم وضع طبقة من الباطون مع الرمل بسماكة 10ملم الى 15 ملم و بنسبة خلط 3:1 ويتم بعد ذلك قش المونة باستخدام القده الالمنيوم أو الخشب و يتم تعميم سطح اللياسة باستخدام اللوح البلاستيكي او الاسفنج	M <sup>2</sup>	30		\$ -	تليس حيطان الملجا ومد الفتحات بقياس 30 متر مربع
<b>Electricity</b> <u>الكهرباء</u>	Provide and install <b>electric wires internal to walls</b> . all electrical wires connection should be installed inside a PVC tube, Provide electrical installations of one light fitting and associated switch, , and one plug socket with all associated wires. Main wires to be 3mm in thickness and internal periferals to be 2mm. Also install a power switch for each SSU for protection. Works include chiseling, removing debris and filling gaps with mortar mix when finished. Brands of Nour and Fimer to be used.	توفير وتركيب الأسلاك الداخلية على الجدران (خط ساخن وخط بارد) . وينبغي أن توفر كل وحدة التركيبات الكهربائية (مصباح ودوي، مقفاح واحد وقابس كهربائي (بريز) و جميع الأسلاك اللازمة). سماكة السلك الرئيسي يجب أن تكون 3mm؛ وسماكة الأسلاك الفرعية يجب أن تكون 2 مم. وتشمل أعمال الحفر وإزالة الحطام وملء الفجوات بمزيج من الإسمنت عند الانتهاء.توفير وتركيب قاطع للكهرباء (هاوس) لحماية المنزل.التوعية الواجب استخدامها هي نور أو فيمر.	PCS	1		\$ -	العمل يتضمن ترتيب الأسلاك الكهربائية في المنور (لا تزيد عن 10 امتار طولية) و تركيب نقطة انارة
<b>Water connection &amp; Plumbing</b> <u>امدادات المياه والسكمرية</u>	Provide and install <b>PPR pipes</b> . The diameter is 25mm with required fittings, accessories and work for complete system installation. The PPR connections include two way connection for the cold and hot water in the cases where there is a mixer for hot and cold water. The works include chiseling in the walls and ground plus filling back the gaps with cement, if required by engineer.	الاعمال الصحية تشمل توفير وتركيب انابيب ال PPR. القطر هو 25سم. يتضمن العمل الملحقات اللازمة لتمام كافة الاعمال، وتركيب خطين للحر والبارد في حالات وجود خلط للمياه الباردة والحارة. يجب تركيب الانابيب داخل الجدران. الاعمال تتضمن الحفر في الجدران والارضيه وإزالة الحطام واعادة الطمر بالاسمنت.	M	150		\$ -	العمل يتضمن فقط توصيل خطوط المياه من المضخات الى الخزانات و اصلاح الشبكة داخل المنور، وايضا قص انابيب الحديد القديمة الغير صالحة. العمل يشمل كل الاكسسوارات و الاكواع و الصمامات اللازمة
	Provide and install <b>"HDPE 0.5 inch"</b> with all accessories and fittings needed to complete the work.	تزويد وتمديد أنابيب "HDPE 0.5" وتثبيتها مع كافة الاكسسوارات والتوصيلات اللازمة لتمام العمل.	M	20		\$ -	يشمل العمل جميع الاكسسوارات و الاكواع و الصمامات اللازمة
<b>Sanitation and Sewer connection</b> <u>الاعمال الصحية والامدادات الى شبكة الصرف الصحي</u>	Provide and install <b>draining pipes (PVC pipes 2 inch)</b> . Works includes connecting drainage to the main sewer within the house.	توفير و تركيب انابيب الصرف الصحي بقياس 2 انش يعمل يشمل توصيل الصرف الى المجاري الرئيسي داخل المنزل. ( تستخدم انابيب PVC لهذا الغرض)، يعمل يشمل توصيل الصرف الى المجاري الرئيسي داخل المنزل. ( تستخدم انابيب PVC لهذا الغرض)	M	3		\$ -	يشمل العمل جميع الاكسسوارات و الاكواع و الصمامات اللازمة، تركيب خط ال pvc و توصيله على الخط الاساسي
	Provide and install <b>draining pipes (PVC pipes 3 inch)</b> . Works includes connecting drainage to the main sewer within the house.	توفير و تركيب انابيب الصرف الصحي بقياس 3 انش يعمل يشمل توصيل الصرف الى المجاري الرئيسي داخل المنزل. ( تستخدم انابيب PVC لهذا الغرض)، يعمل يشمل توصيل الصرف الى المجاري الرئيسي داخل المنزل. ( تستخدم انابيب PVC لهذا الغرض)	M	10		\$ -	يشمل العمل جميع الاكسسوارات و الاكواع و الصمامات اللازمة، تركيب خط ال pvc و توصيله على الخط الاساسي، ايضا يشمل العمل تنظيف الريحار ووصل خط الpvc داخله
	Provide and install <b>draining pipes (PVC pipes 4 inch)</b> . Works includes connecting drainage to the main sewer within the house.	توفير و تركيب انابيب الصرف الصحي بقياس 4 انش يعمل يشمل توصيل الصرف الى المجاري الرئيسي داخل المنزل. ( تستخدم انابيب PVC لهذا الغرض)، يعمل يشمل توصيل الصرف الى المجاري الرئيسي داخل المنزل. ( تستخدم انابيب PVC لهذا الغرض)	M	30		\$ -	يشمل العمل جميع الاكسسوارات و الاكواع و الصمامات اللازمة، تركيب خط ال pvc و توصيله على الخط الاساسي
<b>others</b>	Removing the debris and the accumulATED wastes inside the warehouse, and migrating it to the places where its allowed to dump gaerbags, works include cleaning the warehouse by water to get rid of the dirty water remains. Works should be done after finishing all maintainance works.	عملية إزالة الركام و الاوساخ المترامكة داخل الملجا، وترحيلها خارج الموقع الى الاماكن المخصصة لرمي النفايات (المطمر)، العمل يتضمن تنظيف الملجا بالمياه و التخلص من اثار المياه الاسنة و التأكد من اتمام هذه العملية بعد الانتهاء من جميع اعمال الترميم كاملة.	M3	5		\$ -	
<b>Total</b>						\$ -	

Item الإعمال	Description of work/Item	الوصف	Unit وحدة القياس	Quantity الكمية	Unit cost سعر الوحدة	Total Cost السعر الاجمالي	Comments/ Measurements تعليقات / قياسات
					11 % VAT	\$ -	
					Total with VAT	\$ -	

Contractor Name:	
Date:	
Stamp and signature	